

**Część I – Magistrala wodociągowa w ul. Mleczarskiej oraz
pompownia wodociągowa Raszyńska” Zadanie nr 1/2007/II-1/JRP,
Nr referencyjny: 2004/PL/16/C/PE/014-2/06.**

Część 1: Magistrala wodociągowa w ul. Mleczarskiej oraz pompownia wodociągowa „Raszyńska – inwestycja obejmuje budowę nowego przewodu wodociągowego ϕ 315 mm na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Energetycznej (punkt A) do nowo wykonanego wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Mleczarskiej i ul. Syrenki (punkt K); długość nowego przewodu wodociągowego wynosi 886 mb. Pompownia wodociągowa „Raszyńska” – inwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę bezobsługowej pompowni wodociągowej „Raszyńska” zlokalizowanej przy ul. Raszyńskiej w Piasecznie. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych. Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/014-2/06.



Magistrala wodociągowa w ul. Mleczarskiej oraz pompownia wodociągowa „Raszyńska”. SIWZ Nr 2004/PL/16/C/PE/014-2/06. – PIASECZNO



**Magistrala wodociągowa w ul. Mleczarskiej oraz pompownia wodociągowa „Raszyńska”. SIWZ Nr 2004/PL/16/C/PE/014-2/06. – PIASECZNO
Rys. 2 Pompownia wodociągowa Raszyńska**

**Kontrakt nr 6.1 część 4 – Wykonanie uzdatniania wody z ujęcia
Pręgowo. Projekt nr 2005PL16CPE001 PN
„Gdański Projekt Wodno – Ściekowy”.**

Realizowana stacja uzdatniania wody w Pręgowie posiada wydajność 390 m³/godz.

Stacja składa się z:

Budynku technologicznego (filtry otwarte, zbiornik pomp pośrednich i płuczających, zbiornik wody czystej, dmuchawy, pomieszczenia techniczne), Zbiornika wody popłucznej.

Elementy towarzyszące stacji uzdatniania wody to :

Rozdzielnia SN wraz z transformatorami, rozdzielnia NN, rozdzielnia technologiczna, agregatownia wraz ze zbiornikiem paliwa, Instalacja ogrzewania elektrycznego,

Niezbędne oprzyrządowanie związane z automatyką i sterowaniem procesami technologicznymi,

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, Instalacja hydrantowa.

Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu dostosowania do nowych warunków technologicznych, a także odtworzenie elementów środowiska (drogi, tereny zielone).

Inwestycja zrealizowana w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Wartość: 5.843.633,63 EURO.



**Stacja Uzdatniania Wody w Pręgowie
Zbrojenie płyty dennej budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody**



Widok na budynek Stacji Uzdatniania Wody w Pręgowie od strony pld.-zach. podczas prac elewacyjnych